

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：GZCQC2400HG04003

项目名称：清华附中湾区学校 2024 年校园文化建设项目——清华附中小小学教学楼及行政楼公共区域科普展陈互动项目

投标人名称：广东省集美设计工程有限公司

采购包：1

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	清华附中湾区学校 2024 年校园文化建设项目——清华附中小小学教学楼及行政楼公共区域科普展陈互动项目	/	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州	广东省集美设计工程有限公司	1551083.90	1	1551083.90
1-2	2	恐龙仿真化石雕塑骨架（造型艺术创作）	/	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州	广东省集美设计工程有限公司	38300.00	1	38300.00

（具体报价明细附后页）

投标人签章：广东省集美设计工程有限公司

日期：2024 年 6 月 4 日

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
一、森林密境蝴蝶标本科普主题墙										
1	森林密境蝴蝶标本科普主题墙	艺术文字	专业定制进口亚克力艺术字，规格为120mm*120mm，厚度为10mm，采用激光雕刻成型后进行UV喷绘设计图案。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	198.00	10	1980.00
2		艺术灯光效果	天花墙面线路开槽及布设不少于10m的镀锌电线管 JDG20，不少于30m的墙面线路电线WDZ-BYJ2.5mm ² ，定制38个LED灯：6W 3000K AC220V，整体内部包含了所有部分的安装结构，最终一体化成形出厂。4个高频开关电源（型号：24V 200）。针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	项	5131.00	1	5131.00
3		艺术仿真蝴蝶标本（含二次创作费）	场外定制实物等大比例仿真蝴蝶艺术标本；蝴蝶标本整体展开平铺，造型美观；蝴蝶标本材料解剖防腐材料制作；待等风干后上光油；局部特定细节、线条进行精细手工着色处理；整体一体化成形出厂。 投标时需提供一个艺术仿真蝴蝶标本样品。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	770.00	18	13860.00
4		楼梯底部右侧蝴蝶造型艺术装置（含二次创作费）	定制尺寸：长1800mm*高2000mm，厚10mm；整体造型平直，光滑，外部采取采用3M膜艺术绘制图案色彩饱满明亮，整体包含了所有部分需要的安装结构，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	7150.00	1	7150.00
5		楼梯底部右侧绿色互动转盘装置（含二次创作费）	整体造型为直径1200mm三层铝合金转盘，造型由铝板精细雕刻后焊接成形，且所有铝板边缘均打磨圆角，确保没有尖锐位置，转动轴包含阻尼。铝板本体烤漆，根据要求图案印刷或雕刻在铝板上，全覆盖颜色，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	14900.00	1	14900.00
6		楼梯左侧墙面艺术展示板（含二次创作费）	定制长8500mm*宽1200mm*厚40mm艺术展示板，面层采用宣绒布高精度艺术喷绘，外框是实木外框，基层是双层9mm厚阻燃夹板及进口12mm厚软木板；分三件制作，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	781.90	9.6	7506.24
7		蝴蝶标本艺术展示柜	采用定制等边六边形展柜，边长150mm，厚100mm，外框：304不锈钢氟碳漆两遍；表面油漆光滑自然，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。 投标时需提供一个蝴蝶标本艺术展示柜样品。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	715.00	21	15015.00
二、蚂蚁王国科普主题墙										

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
1	蚂蚁王国科普主题墙	艺术造型基础挂板（含二次创作费）	定制木饰面造型边框，内为双层pvc板，表面进行UV喷绘设计图案，规格尺寸为4000mm*1500mm，厚度为50mm；一体化成型出厂，生产完成后运输至现场安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1200.00	6	7200.00
2		挂板内立体艺术造型（含二次创作费）	定制蚁穴结构等立体造型，局部蚁穴造型雕刻安装双重滑道，进口亚克力激光雕刻，艺术着色，无缝拼接；尺寸约3500mm*1280mm，30mm厚；最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	2650.00	4.5	11925.00
3		圆形滑块互动装置（含二次创作费）	定制圆形滑块互动装置，进口亚克力雕刻造型，uv喷绘图案，直径为120mm，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	680.00	14	9520.00
4		蚂蚁立体艺术造型（含二次创作费）	艺术雕刻定制不同动态的蚂蚁立体造型，尺寸80mm*120mm；表面精细打磨，并通过艺术手工精细彩绘着色达到色彩自然，造型生动的艺术效果；最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	405.00	45	18225.00
5		艺术立体字	专业定制进口亚克力艺术字4个，每个的规格为200mm*200mm，厚度为20mm，采用激光雕刻成型后进行UV喷绘设计图案。一体化成型出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	240.00	4	960.00

三、蚕文化科普主题墙

1	蚕文化科普主题墙	吊装云朵艺术造型灯具、艺术灯光效果	天花墙面线路开槽及布设不少于11m的镀锌电线管 JDG20，不少于33m的墙面线路电线WDZ-BYJ2.5mm²，蚕丝材质云朵艺术造型灯具（数量5个及以上），直径400mm~600mm一个，灯具造型自然，色泽发光自然；满足艺术观赏效果要求，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定通电即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	6690.00	1	6690.00
---	----------	-------------------	---	---------------	--------	---------------	---	---------	---	---------

四、“水之源”科普主题区

1		墙面水库区域立体艺术造型（含二次创作费）	定制进口彩色PVC板10mm-15mm厚UV喷绘图案，部分图案按设计要求贴荧光	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	3518.00	5	17590.00
2		墙面取水泵区域墙面立体艺术造型（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	3518.00	3	10554.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
3	“水之源”科普主题区	墙面自来水厂区域立体艺术造型（含二次创作费）	膜，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	3518.00	3.75	13192.50
4		墙面城市水库区域立体艺术造型（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	3518.00	1.5	5277.00
5		艺术立体字	专业定制进口亚克力艺术字12个，每个的规格为200mm*200mm，厚度为20mm，采用激光雕刻成型后进行UV喷绘设计图案。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	200.00	12	2400.00
6		动感灯光系统	动感特效灯光数字系统编程；配置12路计电器、控制器，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定通电即可，通电后现场进行效果调试。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	14500.00	1	14500.00
7		艺术灯光效果	天花墙面线路开槽及布设不少于11m的镀锌电线管 JDG20，不少于33m的墙面电线WDZ-BYJ2.5mm²，定制不少于28m的LED灯带：6W 3000K AC220V，整体内部包含了所有部分的安装结构，最终一体化成形出厂。3个高频开关电源（型号：24V 200W）针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	项	4050.00	1	4050.00

五、楼梯间美术馆

1		楼梯口剪影艺术墙（含二次创作费）	定制进口彩色PVC板，厚度为15mm，激光雕刻工艺制作，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	770.00	13	10010.00
2		楼梯口绿色艺术造型（含二次创作费）	对现有墙面刷基膜，增强墙面结实度，待基膜干透后墙面刷糯米胶，贴制绘制好的艺术画，对贴好的艺术画的拼接缝隙进行精细调整处理，对于未衔接好的区域，用颜料使其过度自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定，并整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	360.00	20	7200.00
3		定制艺术造型灯	1、定制天花艺术造型灯，功率100W，色温4000K，直径400mm~600mm，灯具造型自然，色泽发光自然；满足艺术观赏效果要求，最终为一体化出厂，到现场只要定好对应的安装位置，整体固定通电即可。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	2200.00	1	2200.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
4	楼梯间美术馆	哆来咪感应互动艺术装置	1、定制三级梯级定制钢琴装置，包含感应踩踏传感器，嵌入式乐器音生成服务器，梯级灯光系统等部分组成。场外定制互动楼梯钢琴装置，包含整个三级楼梯约1.5*1.8米宽度，45cm高度，每级宽度约20cm(以现场复尺为准)。不锈钢或者铝合金支架搭建，梯级为表面磨砂钢化玻璃踏板，踏板透光，下方为传感器与灯箱，整个结构工程设计生产，内部包含所有设备安装结构。最终一体化成形，到现场只要放入固定并且通电即可使用。35w功率，电压DC24V；2、支持三种情景模式切换：1.自由弹奏模式，踩踏不同琴键发出对应音调；2.引导弹奏模式，先亮起灯光，踩到亮灯的琴键则发出声音，下一个亮起，引导游客弹奏一首音乐；3.待机演示模式，无人行走时候可以以低音量播放预置音乐并且灯光随动，吸引游客来玩。一旦有传感器感应，马上退出演示模式，进入以上1/2两个互动模式。包含传感器+灯箱三套，嵌入式主机一套（钢琴主控），50w*2功放，4寸喇叭*2个；3、定制强电电箱，完全控制整个系统强电。包含每天定时开关功能，中控控制功能（以上三选一控制方法可控此电箱），电箱规格按设计要求。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	40000.00	1	40000.00
5		问答艺术贴膜	定制彩色3M贴膜，表面进行UV高精度喷绘图案一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	层	2200.00	5	11000.00
6		1楼楼梯间壁画（含二次创作费）	根据每层不同主题进行创作艺术壁画小稿，表面色彩丰富，手工绘制感强烈，色调和谐，空间层次合理；在采购人确认后，用丙烯颜料在原立面进行手工绘制，并整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1260.00	8	10080.00
7		2楼楼梯间壁画（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1260.00	8	10080.00
8		3楼楼梯间壁画（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1260.00	8	10080.00
9		4楼楼梯间壁画（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1260.00	8	10080.00
10		5楼楼梯间壁画（含二次创作费）		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1260.00	8	10080.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
11		6位艺术大师画像装置（含二次创作费）	画面尺寸为750mm*500mm；油画布高清图UV喷绘完成后作品采用50mm宽实木框装裱，整体装裱后工整，自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。 投标时需提供一张艺术大师画像作为样品。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	张	1720.00	6	10320.00
12		1楼学生作品展示板艺术造型	定制艺术展示板，面层采用宣绒布高精度艺术喷绘，外框是实木外框，基层是双层9mm厚阻燃夹板及进口12mm厚软木板；分三件制作，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	710.00	12.5	8875.00
13		2楼学生作品展示板艺术造型		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	710.00	12.5	8875.00
14		3楼学生作品展示板艺术造型		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	710.00	12.5	8875.00
15		4楼学生作品展示板艺术造型		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	710.00	12.5	8875.00
16		5楼学生作品展示板艺术造型		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	710.00	12.5	8875.00

六、环保科普主题区

1		艺术立体字	专业定制进口亚克力艺术字8个，每个的规格为120mm*120mm，厚度为10mm，采用激光雕刻成型后进行UV喷绘设计图案。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	123.00	8	984.00
2		艺术展板（含二次创作费）	定制进口亚克力艺术展板底层，尺寸2500mm*2000mm，厚度为10mm厚。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	2090.00	3	6270.00
3		垃圾分类我代言艺术造型展板（含二次创作费）	定制进口亚克力艺术展板，UV高精度喷绘，尺寸1000*1000mm；厚度为10mm厚。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	880.00	1	880.00
4		墙面绘画（含二次创作费）	墙面艺术画作创作与内烯颜料绘制，尺寸2500mm*2000mm；对现有墙面刷基膜，增强墙面结实度；待基膜干透后墙面刷糯米胶，贴制绘制好的艺术画，对贴好的艺术画的拼接缝隙进行精细调整处理，对于未衔接好的区域，用颜料使其过度自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1650.00	5	8250.00
5		地面艺术展示贴膜	定制彩色3M贴膜，表面进行UV高精度喷绘图案。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	630.00	12	7560.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
6	环保科普主题区	多媒体艺术展示设备	1. 墙面线路开槽及布设镀锌电线管 JDG20 WDZ-BYJ2.5mm ² ；音频线：50芯以上HDMI线；双屏蔽视频信号无损传输4K HDMI 网线；超五类工程网络电缆线槽线管接配件等 针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。 2. 定制多媒体艺术展示液晶显示装置，屏幕的技术参数为：IFI频段：2.4G&5G；存储内存：32GB；运行内存/RAM：4GB；系统：Android；背光方式：直下式/DLED；CPU架构：核A7；毛重：23.0kg；屏幕尺寸：55英寸；观看距离：2.5-3m；刷新率：60Hz；能效等级：四级能效；护眼模式：有；一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	台	6500.00	1	6500.00
7		环保科普影片内容	定制环保科普动画影片内容，根据剧本选定科普影片导演，导演配合分镜头师绘制影片的分镜头，由场景设计师和角色设计师根据导演设定设计对应的场景及角色，由动画师对影片动画进行动画制作，合成师合成场景及角色动画，剪辑师对影片镜头进行剪辑，确保影片节奏合理，特效师对影片贴小部分进行特效制作，配音声优演员在录音棚对角色进行声音演绎。制作完成后现场安装即可使用。 投标时需提供影片内容主题为垃圾分类的意义科普的演示视频。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	秒	630.00	90	56700.00
8		定制艺术表情科普垃圾桶	定制卡通造型金属垃圾桶，尺寸为1150mm*570mm*460mm，正面面板可开启。整体表面造型光滑，造型生动，漆面光滑平整，耐久使用。整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	1300.00	4	5200.00
9		感应装置互动系统	定制地面感应互动系统；设置压力触发装置；可以多人参与互动；整套定制可以直接投入使用。 投标时需提供时长不少于30秒的感应装置互动系统演示视频。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	21800.00	1	21800.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
10		感应互动艺术装置	1. 地面线路开槽及布设镀锌电线管 JDG20 WDJ-BYJ2.5mm ² ；音频线：50芯以上HDMI线；双屏蔽视频信号无损传输4K HDMI 网线：超五类工程网络电缆线槽线管及配件等 针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。 2. 定制脚踩互动亮灯触发装置 50cm*50cm*32格；根据垃圾分类类型布局赛道； 通过压力触发（脚踩）感应装置触发不同颜色的地砖屏；满足多人同时触发不同区域；现场调试与安装固定；整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。 投标时需提供单一模组尺寸 50cm*50cm的感应互动艺术装置。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	平方	4180.00	8	33440.00
11		环保艺术路径基层处理	地面夯实平整；透水水泥稳定碎石铺设，基层顶面压实度不少于95%。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	395.00	5	1975.00
12		艺术环保砖安装	透水水泥稳定碎石顶面摊铺30mm厚M7.5干硬性水泥砂浆；以规整环保地砖为骨，环保砖与卵石、碎瓷片、碎瓦片等相结合，形成色彩丰富、图案精美的地纹艺术效果；整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	418.00	5	2090.00
13		艺术作品展示台	定制垃圾环保砖艺术作品展示台：垃圾经过无害化处理，进行脱水压块成艺术造型，烧制成形。尺寸 550mm*550mm*200mm。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	1540.00	5	7700.00
14		环境艺术草坪	平整泥土、无杂草、植物残体、石块与其他杂物；铺设地面环境艺术铺优良台湾草坪，草坪低矮平整，耐修剪铺好3-4天通透灌溉；	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	165.00	6	990.00
15		“变废为宝，雕塑乐园”艺术装置	创作艺术装置设计稿，定稿后制作金属艺术造型雕塑，整体要求造型生动自然，表面打磨平整、顺滑，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	9900.00	1	9900.00
七、室内消防管道美化										
1		艺术造型吊装装置	定制艺术造型吊装艺术装置，主材质为1.0mm厚铝合金方管，规格为87mm*50mm，间距100mm，面涂层为氟碳漆喷涂。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	570.00	64	36480.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
2	室内消防管道美化	艺术吊装装置侧弧板	定制艺术造型吊装艺术装置侧面弧板，主材质为双层5mm厚软木夹板及9mm石膏板，规格为250mm，面涂层为腻子乳胶漆。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	200.00	30	6000.00
3		艺术着色	整体艺术涂装，整体手绘刷制，表面光洁平整。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	38.00	64	2432.00
4		艺术灯光系统	天花墙面线路开槽及布设不少36m的镀锌电线管JDG20，不少120m的墙面电线WDZ-BYJ2.5mm ² ；定制15个筒灯；功率：12W，色温：4000K 整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合并安装固定，针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	4050.00	1	4050.00
5		艺术挂件	定制进口亚克力板10mm厚，激光雕刻艺术造型；表面做油漆并打磨光滑，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	385.00	50	19250.00

八、恐龙大百科科普主题区

1	化石地面钢结构艺术造型	场外定制钢结构50mmx50mmx4mm厚镀锌方通钢材满焊接基础艺术造型，对焊点处进行精细打磨，打磨完成后，表面刷防锈漆。表面铺钢丝网定艺术造型，整体喷涂防锈漆2-3遍，保证每个部分的油漆完全覆盖，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	1400.00	12	16800.00
2	化石地面雕塑艺术造型制作	整个化石地面运用雕塑的艺术手法处理造型，造型上满足其恐龙时代的地质特征，表面效果细腻自然，粗狂丰富，且其造型结构坚实稳固，造型真实逼真，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	3960.00	12	47520.00
3	化石造型艺术着色	使用专业着色颜料对塑造好的化石艺术造型表面进行手工精细刻画艺术着色处理，此过程需不断重复的调整完成色，使其着色效果满足效果逼真，颜色自然，色彩和谐，待干透后对着色完成部分进行色彩固定。整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	990.00	12	11880.00
4	三角龙恐龙雕塑造型（3D数字建模）	运用专业ZB雕塑软件由专业雕刻师手工精细数字建模，整体建模造型细腻，自然，满足恐龙自然生活的动态的状态，且比例协调，纹理细腻，造型生动，符合恐龙的时代的特征。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	21400.00	1	21400.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
5		三角龙恐龙（艺术造型）	由专业人员根据3D模型，创作三角龙恐龙造型立体造型，内置钢骨架，钢骨架焊接点处做防锈漆，整体恐龙造型精细，高写实，表面肌理细腻自然，造型符合恐龙的自然生活状态特征，尺寸约2800mm长，1300mm高；整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	32500.00	1	32500.00
6		三角龙恐龙（艺术着色）	使用专业着色颜料对塑造好的三角龙恐龙艺术造型表面进行手工精细刻画艺术着色处理，此过程需不断重复的调整完成色，使三角龙恐龙着色效果满足效果逼真，颜色自然，色彩和谐，待干透后对着色完成部分进行色彩固定。整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	9300.00	1	9300.00
7		恐龙仿真化石雕塑骨架（3D数字建模）	运用专业ZB雕塑软件由专业雕刻师手工精细数字建模，整体建模造型细腻，自然，满足恐龙自然生活的动态的状态，且比例协调，纹理细腻，造型生动，骨骼组合特征符合恐龙的骨架特征，满足其站立动态需求，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	30800.00	1	30800.00
8		恐龙仿真化石雕塑骨架（造型艺术创作）	由专业人员根据3D模型，创作恐龙骨架的造型立体造型，内置钢骨架，整体恐龙骨架的造型精细，高写实，表面肌理细腻自然，造型符合恐龙的自然生活状态下骨架的组合方式与组合特征，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	38300.00	1	38300.00
9		恐龙仿真化石雕塑骨架（支撑钢结构骨架艺术创作）	定制恐龙骨架根据其动态定制相应的金属结构支撑骨架，定制的支撑钢结构金属骨架，焊点自然，整体打磨平整，表面做深灰色烤漆，漆面平整自然，结构稳固有力，可以满足骨架的支撑与使用，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	16500.00	1	16500.00
10		恐龙仿真化石雕塑骨架（艺术彩绘着色与组装）	使用专业着色颜料对塑造好的恐龙仿真化石雕塑骨架表面进行手工精细刻画艺术着色处理，此过程需不断重复的调整完成色，使其着色效果满足效果逼真，颜色自然，色彩和谐，待干透后对着色完成部分进行色彩固定。整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	38500.00	1	38500.00
11		顶面艺术壁画（含二次创作费）	对现有墙面刷基膜，增强墙面结实度，待基膜干透后墙面刷糯米胶，贴绘制好的艺术画，对贴好的艺术画的拼接缝隙进行精细调整处理，对于未衔接好的区域，用颜料使其过度自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合安装固定，并整体调整完成。 投标时需提供不小于1m²的顶面艺术壁画小稿。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	540.00	38.2	20628.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价	
12	恐龙大百科科普主题区	左右两侧接景艺术壁画（含二次创作费）	对现有墙面刷基膜，增强墙面结实度，待基膜干透后墙面刷糯米胶，贴绘制制好的艺术画，对贴好的艺术画的拼接缝隙进行精细调整处理，对于未衔接好的区域，用颜料使其过度自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合安装固定，并整体调整完成。 投标时需提供不小于1m²的左右两侧接景艺术壁画小稿。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m²	1380.00	46.56	64252.80	
13		左侧化石互动修复操作台	定制化石互动修复操作台及椅，整体尺寸2500mm*600mm*750mm高。定制化石科普艺术展示板：约1600mm高，50mm*50mm*5mm镀锌方通骨架，封9mm+9mm埃特板基层，刷基膜与糯米胶，面贴油画布UV喷绘，白色金属边框收边，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	2800.00	2.5	7000.00	
14		左侧化石科普艺术展板		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	2200.00	2.5	5500.00	
15		右侧化石互动修复操作台		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	2800.00	2.5	7000.00	
16		右侧化石科普艺术展板		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	2200.00	2.5	5500.00	
17		定制艺术造型操作椅		广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	张	550.00	6	3300.00	
18		左侧弧形艺术可移动大展示柜		定制三个可拼装组合的艺术弧形异形展柜，10mm厚热弯超白钢化玻璃，打亚麻布底座，总长5500mm宽900mm高300mm，内含12w专业立杆射灯。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	5800.00	5	29000.00
19		右侧弧形艺术可移动大展示柜			广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	5800.00	5	29000.00
20		左侧白色山形艺术展板（含二次创作费）		定制山形艺术展示板：约1800mm，高50mm*50mm*5mm镀锌方通骨架，封9mm+9mm埃特板基层，刷基膜与糯米胶，面贴油画布UV喷绘，白色金属边框收边；整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	3100.00	5	15500.00
21		右侧白色山形艺术展板（含二次创作费）			广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m	3100.00	5	15500.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
22		恐龙化石与石洞墙壁艺术场景（骨架制作）	场外定制钢结构50mmx50mmx4mm厚镀锌方通钢材满焊接基础艺术造型，对焊点处进行精细打磨，打磨完成后，表面刷防锈漆。表面铺钢丝网定艺术造型，整体喷涂防锈漆2-3遍，保证每个部分的油漆完全覆盖，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	22000.00	1	22000.00
23		恐龙化石与石洞墙壁艺术场景（造型制作）	整个化石与石洞墙面造景运用雕塑的艺术手法处理造型，造型上满足其恐龙时代的地质特征，表面效果细腻自然，粗狂丰富，且其造型结构坚实稳固，造型真实逼真，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	35200.00	1	35200.00
24		恐龙化石与石洞墙壁艺术场景（艺术着色）	使用专业着色颜料对塑造好的化石与石洞墙面艺术造型表面进行手工精细刻画艺术着色处理，此过程需不断重复的调整完成上色，使化石与石洞墙面艺术着色效果满足效果逼真，颜色自然，色彩和谐，待干透后对着色完成部分进行色彩固定。整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	个	17600.00	1	17600.00
25		左右弧形白色艺术展示板版面（含二次创作费）	定制弧形艺术展示板：50mm*50mm*5mm镀锌方通骨架，封9mm+9mm夹板基层，面贴5mm厚进口亚克力板UV直喷图文，金属收边；整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合，并安装固定。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	1400.00	12	16800.00
26		立面玻璃艺术造型	整体尺寸为6400mmX3900mm，定制8mm+1.52mm+8mm艺术超白钢化夹胶玻璃制作完成出厂后现场安装，做防水处理。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	1008.00	24.96	25159.68
27		立面艺术造型金属钢结构	整体尺寸为6400mmX3900mm定制艺术钢结构造型，焊接处精细打磨，并涂刷防锈漆；表面做灰色氟碳漆，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	880.00	24.96	21964.80
28		顶面玻璃艺术造型	整体尺寸为6400mmX6000mm，定制8mm+1.52mm+8mm艺术超白钢化夹胶玻璃制作完成出厂后现场安装，做防水处理。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	1020.00	38.4	39168.00
29		顶面钢结构艺术造型	整体尺寸为6400mmX6000mm定制艺术钢结构造型，焊接处精细打磨，并涂刷防锈漆；表面做灰色氟碳漆，一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	880.00	38.4	33792.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
30		艺术灯光系统	整体装置数字系统编程，管道及线路布设不少于15m的镀锌电线管JDG20，不少于45m的墙面电线WDZ-BYJ2.5mm ² ；定制不少于33m的LED灯带：6W 4000K AC220V；控制器链接，整体内部包含了所有部分的安装结构，最终一体化成形出厂。3个高频开关电源（型号：24V 200W）。针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	10350.00	1	10350.00

九、“你好，宇宙”科普廊道

1		星空顶艺术画（含二次创作费）	对现有墙面刷基膜，增强墙面结实度，待基膜干透后墙面刷糯米胶，贴绘制制好的艺术画，对贴好的艺术画的拼接缝隙进行精细调整处理，对于未衔接好的区域，用颜料使其过度自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合安装固定，并整体调整完成。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	548.00	35.56	19486.88
2		星空顶星球吊装艺术装置	定制可发光树脂艺术造型星球装置，打造宇宙星体艺术效果，星球造型亮光自然，整体一体化成形出厂，到达现场只需要与主体结构结合安装固定，通电即可使用，通电后整体效果调整完成。 投标时需提供1个星球艺术装置样品。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	31200.00	1	31200.00
3		墙面异形艺术展示板+艺术文字	定制艺术造型吊装艺术装置，主材质为1.0mm厚铝合金方管，规格为87mm*50mm，间距100mm，面涂层为氟碳漆喷涂。一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	2200.00	17.5	38500.00
4		宇宙科普板块小孔成像装置	定制7寸成像硬件输出终端，进行隐藏嵌入式安装；圆形凸透镜观察口设计定制，圆形凸透镜观察口嵌入式安装；一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	3600.00	3	10800.00
5		宇宙科普板块小孔成像影片内容制作	定制宇宙科普多媒体影片内容，收集整理全球最新宇宙天文类知识及发现数据、图文、视频资料等；通过采购人剧本审定后对剧本根据资料制作宇宙天文科普视频影像，三条影片主题分别为“地球”“太阳系”“银河系”，每条1分钟；制作多组不同类型的宇宙科普影像；制作完成后即可使用。 投标时需提供时长不少于30秒的宇宙科普板块小孔成像的演示视频。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	秒	365.00	180	65700.00

序号	项目名称	项目内容	项目特征要求（规格型号）	品牌	产地	制造商名称	单位	综合单价	数量	总价
6	“你好，宇宙”科普廊道	艺术光效感应互动现场安装	1个艺术光效感应器，墙面线路开槽及布设不少于8m的镀锌电线管JDG20，不少于24m的墙面电线WDZ-BYJ2.5mm ² ，定制不少于25m的LED灯带：6W 3000K AC220V，整体内部包含了所有部分的安装结构，最终一体化成形出厂。针对现场线路开槽处进行批灰打磨修复。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	m ²	140.00	65	9100.00
7		行星轨迹艺术互动装置	通过综合材料定制行星轨迹艺术光效触发装置，装置呈现的灯光效果自然，光线均匀，整体的按钮互动设备系统，采用互动程序开发制作，下方为传感器，整个结构定制生产，内部包含所有设备安装结构，最终一体化成形，到现场只要放入固定并且通电即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	项	32500.00	1	32500.00
8		航天科普板块多媒体系统与影片内容制作	定制航天科普内容视频，定制编写航天科普影片文案，收集整理全球最新航天图文、视频资料，根据资料以专业的剧本创作人员创作航天科普影片的剧本，通过采购人剧本审定后对剧本开始执行实施影片制作，数字展示互动系统开发，定制触摸屏互动系统，分辨率1920*1080，制作完成后现场安装即可使用。 投标时需提供时长不少于30秒的航天科普板块多媒体演示视频。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	秒	360.00	120	43200.00
9		定制宇航员成像显示装置	定制宇航员成像显示装置与成像系统装置，定制宇航员头盔内部成像显示装置，定制互动拍摄人脸采集摄像机，制作完成出厂后现场安装；一体化成形出厂，生产完成后运输至现场固定安装即可使用。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	23600.00	1	23600.00
10		定制宇航员成像多媒体互动系统	定制宇航员成像显示装置与成像互动功能制作，定制人脸采集同屏头盔内部显示装置同步系统，可实现人脸识别，虚拟现实等高级功能。制作完成后现场安装即可使用。 投标时需提供时长不少于30秒的宇航员成像多媒体互动的演示视频。	广东省集美设计工程有限公司	广东省广州市	广东省集美设计工程有限公司	套	26000.00	1	26000.00